

**Смета на монтаж видеонаблюдения по адресу:  
Ул. Рассветная, д. 8/2**

Наименование	Цена	Кол-во	Стоимость
<b>1. Оборудование</b>			
VPS-12-3Источник питания 12V 3А пластиковый корпус Китай	515,90	9	4643,10
IP камера антивандальная OMNY miniDome (2MPx, f=2.8, ИК подсветка) Китай	3327,50	25	83187,50
IP камера OMNY BASE miniBullet2-U минибуллет 2Мп (1920x1080)	3327,50	8	26620,00
Батарея Camelion CR2032-5 (Li, 3V, 210 mAh) Китай	51,75	4	207,00
Труба гофрированная легкая 16 мм. самозатух-щая с протяжкой Россия	7,57	200	1514,00
Колодка MGP 151 4 гн.з/к Makel Турция	246,20	5	1231,00
Колодка MGP 111 2 гн.з/к Makel Турция	240,00	1	240,00
Авт выкл-ль 10А 1пол Россия	94,42	6	566,52
IP Видеорегистратор сетевой OMNY NVR 32/8 PRO до 32 FullHD/25кс, 200Mbits, 8HDD, 2xHDMI, 2xGE	39990,00	1	39990,00
Коммутатор SNR-S2965-24T-UPS SNR	13409,00	2	26818,00
Органайзер кабельный SNR-FB-ORG 0.5 U SNR	212,75	1	212,75
Кабель-канал 40x25	58,40	100	5840,00
DGS-1008A D-Link	1633,00	5	8165,00
Wi-Fi роутер RB951Ui-2HnD MikroTik	3932,50	1	3932,50
Кабель ВВГнг 3x1,5 Россия	27,91	80	2232,80
Кабель КПЛК 4x0,75+2x(2x0,25)Э Россия	88,00	850	74800,00
Клипса для гофры 16мм Россия	2,26	170	384,20
Дюбель-гвоздь 6x40 Россия	0,52	300	156,00
Анкер 10x72 Россия	5,79	4	23,16
Щит монтажной панелью IEKЩМП-1-136УХЛЗ(УКМ41-01-31) 395x310x150	1639,90	5	8199,50
Ящик 19" железный 500x600x400 Россия	3355,00	1	3355,00
Одноплатный мини-компьютер NanoPi NEO 512Mb	2795,00	4	11180,00
ЖК монитор VIEWSONIC VX3211-MH 32", черный [vs16999]	17500,00	1	17500,00
Алюминиевый радиатор для NanoPi Neo	711,81	4	2847,24
Жесткий диск 2Tb Seagate	4945,00	5	24725,00
Жесткий диск 8Tb Seagate	14000	4	56000
Карта памяти 8Gb microSDHC (TS8GUSDHC10) Class10 + microSD--> SD Adapter Transcend	421,30	4	1685,20
Переходник SATA-USB Китай	638,00	4	2552,00
Аккумуляторная батарея SNR-BAT-12-50 SNR	9178,81	1	9178,81
Док-станция NAS for NanoPi NEO Китай	2467,00	4	9868,00
Коробка 90x90x50мм	55,00	19	1045,00
Хомут нейлоновый Россия	0,66	500	330,00

VW-2 Разъем питания универсальный "мама" Россия	11,35	34	385,90
---	-------	----	--------

VW-1 Разъем питания универсальный "папа" Россия	11,55	34	392,70
Блок электрических розеток на 8 гнезд Schuko, шнур питания с вилкой C14 SNR-PDU-08S-2 SNR	1214,00	2	2428,00
Кабель UTP 4пар. кат.5е 305м NEOMAX	18,80	1500	28200,00
Коннектор RJ-45	3,09	86	265,74
VPS-12-4 Источник питания 12V 4A пластиковый корпус Китай	520,20	5	2601,00
Кабель FTP 4пар. кат.5е 305м Андижанкабель	19,91	1200	23892,00
IP камера уличная OMNYBASE ViBe2 (2Мп, 2.8-12мм, 12В/РоЕ, ИК до 50м, EasyMic) Китай	10499,00	1	10499,00
<b>Итого по оборудованию:</b>			<b>532993,62</b>
<b>2. Работы</b>			
Установка оборудования монтажники СО	510,40	10	5104,00
монтаж узла связи с заземляющим контуром монтажники СО	3828,00	1	3828,00
Монтаж кабеля в шахте лифта (ед.изм.1 этаж) монтажники СО	230,10	360	82836,00
монтаж кабель-канала пластик, шириной до 50 мм монтажники СО	85,36	100	8536,00
монтаж трубы ПВХ гофрированной за фальшпотолком, внутри полых стен, в штробах, на стяжки, площадки, держатели монтажники СО	38,28	200	7656,00
Монтаж распределительной коробки на стену, потолок монтажники СО	38,28	24	918,72
Установка и настройка видеорегистратора монтажники СО	3440,00	1	3440,00
Монтаж видеокамеры уличной монтажники СО	1760,02	9	15840,18
прочие работы монтажники СО + Установка	65000,00	1	65000,00
прокладка кабеля UTP, телефонного до 4-х пар по подготовленным кабеленесущим системами и закладным (повышенной сложности) монтажники СО	14,30	2700	38610,00
кроссировка патч-панели, кросс-панели, категории 5е (обжим, разделка кабеля, жгутирование) монтажники СО	51,04	86	4389,44
Монтаж видеокамеры в помещении монтажники СО	1276,00	25	31900,00
Подключение видеокамеры монтажники СО	306,70	34	10427,80
Монтаж распределительного бокса (до 200x250x100 металл) монтажники СО	38,28	5	191,40
<b>Итого по работам:</b>			<b>278677,54</b>
<b>Общая сумма по обеим частям сметы:</b>			<b>811671,16</b>